

PROJEKT:

# AGGERSVOLD GODS



## AGGERSVOLD GODS

- Fagentreprise
- Jyderup
- Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber
- 68 hotelværelser
- 2022-2023

## HOTELVÆRELSE I RIDEHAL OG HESTESTALD

Den historiske ejendom Aggersvold Gods ved Jyderup har udvidet sine konferencefaciliteter med af 68 nye hotelværelser i høj standard. Værelserne er indrettet i ejendommens tidligere ridehal og i en hestestald.

Projektet er gennemført af totalentreprenør WR Entreprise, og bgb a.s. havde tømrer- og snedkerentreprisen på projektet. bgb's entreprise bestod af etablering af en ny tagkonstruktion på ridehallen og det indvendige snedkerarbejde, facader og vinduer i ridehallen, som er transformeret til en bygning i to etager med i alt 51 hotelværelser.

Indvendige vægge og dækadskillelse i den ombyggede ridehal er udført i CLT-elementer, dvs krydslamineret massivtræ, hvilket betyder, at der har været store krav til gipsarbejdet, som er udført af bgb. Der er brugt to lag 15 mm GFE-gips på lofter inklusiv brandfuge i omløbet. Opbygningen af

lofterne er foregået i tæt samarbejde med Gyprov ved Hans Jensen og DBI, som har lavet brandtest på Richtersystemet med lydstopper.

I den nye tagkonstruktion er de oprindelige tagspær bevaret, mens selve taget er udskiftet med tagkassetter, udført af bgb på stedet. Konstruktionen består af 52 tagkassetter og tagfod udført i spærtræ.

I den tidligere hestestald er indrettet 17 nye hotelværelser i to etager. Her har bgb lavet lofter, snedkerarbejder og gipsvægge. Hotelværelserne er bygget op i en helt tom bygning, hvor kun ydervæggene og et betondæk var tilbage. Dette arbejde har krævet helt særligt tilpassede løsninger, udviklet af vores erfarne medarbejdere, for at kunne etablere de unikke værelser i den gamle bygning.

